

СОГЛАСОВАНО:
Представитель муниципальной службы
Шихина Анна Александровна
16 августа 2024 года



УТВЕРЖАЮ:
Глава Славянского сельского поселения
Нововаршавского муниципального района Омской области
Александр Владимирович Шихин
16 августа 2024 года



ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр. Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр. Приказ Министра России от 21.12.2020 № 612/пр. Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр. Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Министра России от 19.02.2024 № 102/пр. Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр

Приказ Министра России от 16 мая 2022 г. № 378/пр. Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр. Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр. Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр. Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр. Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр. Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр. Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр. Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр. Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр. Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр

Результаты письма Министра России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правиллами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Министра России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

Постановление Правительства Омской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли"

на территории Омской области за 2023 год" от 07.03.2024 № 135-п

55. Омская область

Омская область

Славянское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области
(наименование стройки)

Ремонт автомобильной дороги пер. Спортивный (от ул. Рассохина до ул. Красный Путь) в с. Славянка Славянского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт автомобильной дороги пер. Спортивный (от ул. Рассохина до ул. Красный Путь) в с. Славянка Славянского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен	ФСНБ-2022 (с Изм. 1-10) по состоянию на 2 квартал 2024 г.	
Сметная стоимость	3 127,03 тыс.руб.	
в том числе:		
строительных работ	2 005,85 тыс.руб.	
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	
оборудования	0,00 тыс.руб.	
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	

Средства на оплату труда рабочих	23,86 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	32,08 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	62,44 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	63,59 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт автомобильной дороги											
1	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы/ Засыпка ям, выбоин	100 м3	0,625	1	0,625					
	Прим.	Объем=62,5 / 100									
		Прил.27.3 п.3.5 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кг/см2): св. 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЭМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	14,4		9			322,91		2 906,19
		2 ЭМ	чел.-ч			9					2 906,19
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			7,405					18 021,47
		81.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,93	0,8	0,965	1 299,64	1,35	1 754,51		3 595,54
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,93	0,8	0,965			518,96		1 693,10
		81.06.05-011 Поперечные одноколесные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,76	0,8	2,38			1 757,52		500,80
		4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,76	0,8	2,38			444,00		4 182,90
		91.08.05-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08	0,8	3,54	2 391,60	1,35	3 228,66		1 056,72
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,08	0,8	3,54			518,96		11 428,46
		91.13.01-038 Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04	0,8	0,52	1 043,14	1,32	1 376,94		1 837,12
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04	0,8	0,52			386,34		716,01
		4 М									200,90
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	7		4,375	35,71	0,51	18,21		79,67
	02.2.04.03 Смесь песчано-гравийная		м3	0		0					79,67
	Итого прямые затраты										
			м3	122		76,25	1 827,45	1,1	2 010,20		24 602,87
1.1	ФСБЦ-02.2.04.04-0133	Смесь щебено-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3								153 277,75
1.1.1	ФСБЦ-02.2.04.04-0133_02-15	Перевозка грузов I класса автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 1-01-0030 до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 30 км	т			122			282,39	-1	-34 451,58
1.1.2	ФСБЦ-02.2.04.04-0133_02-15	Перевозка грузов I класса автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 1-01-0147 до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 147 км	т			122			856,75		104 523,50
		ФОТ									6 501,73
	Пр/812-021.0-1	ИР Автомобильные дороги	%	147		147			9 557,54		9 557,54
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			8 712,32		8 712,32
	Всего по позиции										
									425 955,84		266 222,40
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси											
2	ГЭСН27-06-025-01	Розлив вяжущих материалов по смеси	т	0,5314	1	0,5314					
		Объем=615*0,8*1,06/1000									
		2 ЭМ									180,39
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,350724					145,61
		81.08.02-001 Автодронаторы, емкость цистерны 3500 л	маш.-ч	0,33		0,175362	779,28	1,32	1 028,65		180,39
		4-100-045 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4,5	чел.-ч	0,66		0,350724			415,17		145,61
		01.2.01.01 Битум	т	1,03		0,547342					326,00
	Итого прямые затраты										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	ФСБЦ-01.2.01.01-1026 Битум нефтяной дорожный БНД 90/130		T	1,03		0,547342	23 188,21	1,43	33 159,14		18 149,39
2.1.1	ФСБЦ-01.2.01.01-1026_02-15- Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 1-01-0030 до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 30 км		T			0,5638			282,39	-1	-159,21
2.1.2	ФСБЦ-01.2.01.01-1026_02-15- Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 1-01-0147 до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 147 км		T			0,5638			856,75		483,04
	ФОТ		%	147		147					145,61
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	134		134					214,05
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					195,12
	Всего по позиции		T	0,4649	1	0,4649			36 146,76		19 208,39
3	ГЭСН27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов по суш. асф. бетону	Объем=(2050*615)*0,3*1,08/1000	T								
	2 ЭМ		чел.-ч								157,81
	ОТМ(ЗТМ)		маш.-ч								127,39
3.1	ФСБЦ-01.2.01.01-1026 Битум нефтяной дорожный БНД 90/130		T	1,03		0,306634					157,81
3.1.1	ФСБЦ-01.2.01.01-1026_02-15- Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 1-01-0030 до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 30 км		T			0,153417	779,28	1,32	1 028,65		127,39
	91.08.02-001 Автоударнаторы, емкость цистерны 3500 л		чел.-ч	0,33		0,306634			415,17		
	4-100-045 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4,5		м	1,03		0,478847					285,20
	01.2.01.01 Битум		T			0,478847	23 188,21	1,43	33 159,14		15 878,15
	Итого прямые затраты		T			0,4932			282,39	-1	-139,27
3.1.2	ФСБЦ-01.2.01.01-1026_02-15- Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 1-01-0147 до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 147 км		T			0,4932			856,75		422,55
	ФОТ		%	147		147					127,39
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	134		134					187,26
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					170,70
	Всего по позиции		T	2,4549	1	2,4549			36 146,68		16 804,59
4	ГЭСН27-03-004-01 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	Объем=(2050*0,05*2,395)/100	100 T								
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			53,443173			392,10		20 955,07
	2 ЭМ		чел.-ч	21,77		53,443173					20 955,07
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			52,78035			26 792,43		128 594,39
91.08.01-021 Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч			маш.-ч	3,39		8,322111			2 825,24		23 511,96
4-100-070 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 7			чел.-ч	3,39		6,322111			553,56		4 605,79
91.08.03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т			маш.-ч	4,18		10,261482			1 834,64		18 826,13
4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5			чел.-ч	4,18		10,261482			444,00		4 556,10
91.08.03-018 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т			маш.-ч	13,57		33,312993			2 552,74		85 039,41
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	13,57		33,312993			518,96		17 288,11
91.13.01-038 Машини поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3			маш.-ч	0,36		0,883764	1 043,14	1,32	1 376,94		1 216,89
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,36		0,883764			386,34		341,43
			чел.-ч	0,36		0,883764			7 708,25		7 708,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.2.01.01-0001	Битум, нефтяной, дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200	T	0,074		0,1816626	26 189,13	1,43	37 421,86		6 788,15
	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	T	0,005		0,0122745	62 186,75	1,18	73 380,37		900,71
	01.7.03.01-0001	Вода	M3	0,21		0,515529	35,71	0,51	18,21		9,39
H	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	m	101		247,9449					
		Итого прямые затраты									184 050,14
4.1	01.2.01.01-0001_02-15-1-01-	Перевозка грузов класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 0030 до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 30 км	T	0,1871		0,1871			282,39	-1	-52,84
4.2	01.2.01.01-0001_02-15-1-01-	Перевозка грузов класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 0147 до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 147 км	T	0,1871		0,1871			856,75		160,30
4.3	ФСБЦ-04.2.01.01-1174	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	T	101		247,9449	5 521,30	1,25	6 901,63		1 711 223,96
4.3.1	ФСБЦ-04.2.01.01-1174_02-15-	Перевозка грузов класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 1-01-0030 до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 30 км	T			247,9449			282,39	-1	-70 017,16
4.3.2	ФСБЦ-04.2.01.01-1174_02-15-	Перевозка грузов класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 1-01-0147 до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 147 км	T			247,9449			856,75		212 426,79
	ФОТ		%	147		147					47 747,50
	Пр774-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	134		134					70 188,83
	Пр774-021.0 СП Автомобильные дороги										63 981,65
	Итого по позиции						884 745,48				2 171 961,67
	Итого по разделу 1 Ремонт автомобильной дороги										2 474 197,05
	Справочно										
	затраты труда рабочих					62,443173					
	затраты труда машинистов					60,842908					
5	ГЭСН27-08-001-14	Укрепление обочин втапливаемым щебнем	1000 м2	0,41	1	0,41					
Прим.		Объем=(4*10*0,5*2) / 1000									
	2 ЭМ										6 146,10
	ОТМ(3ТМ)		Чел.-ч			2,7388					1 421,32
	81.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		Маш.-ч	3,96		1,6236	1 299,04	1,35	1 754,51		2 848,62
	4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	3,96		1,6236			518,96		842,58
	81.08.03-029 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т		Маш.-ч	2,72		1,1152	2 190,26	1,35	2 956,85		3 297,48
	4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	2,72		1,1152			518,96		578,74
П/Н	02.2.05.04 Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм		М3	0		0					7 567,42
	Итого прямые затраты						1 827,45	1,1	2 010,20		82 418,20
5.1	ФСБЦ-02.2.04.04-0133	Смесь щебено-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	M3	100		41					-18 524,78
5.1.1	ФСБЦ-02.2.04.04-0133_02-15-	Перевозка грузов класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 1-01-0030 до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 30 км	T			65,6			282,39	-1	
5.1.2	ФСБЦ-02.2.04.04-0133_02-15-	Перевозка грузов класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 1-01-0147 до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 147 км	T			65,6			856,75		56 202,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										1 421,32
	При812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147					2 089,34
	При774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					1 904,57
	Всего по позиции								321 115,98		131 657,55
	Итого по разделу 2 Обочины										131 657,55
	Справочно										
	затраты труда машинистов					2,7388					
	Итого по смете:										
	Всего прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										23 861,26
	Эксплуатация машин										153 100,16
	Оплата труда машинистов (Отм)										32 082,29
	Материалы										2 239 609,51
	Строительные работы										2 605 854,60
	в том числе:										
	оплата труда										23 861,26
	эксплуатация машин и механизмов										153 100,16
	оплата труда машинистов (Отм)										32 082,29
	материалы										2 239 609,51
	накладные расходы										82 237,02
	сметная прибыль										74 964,36
	Всего ФОТ (справочно)										55 943,55
	Всего накладные расходы (справочно)										82 237,02
	Всего сметная прибыль (справочно)										74 964,36
	НДС 20%										521 170,92
	ВСЕГО по смете										3 127 025,52
	Справочно										
	затраты труда рабочих					62,443173					
	затраты труда машинистов					63,581708					

Список переменных по смете:

Площадь ям	S1		S2*30%		G15	
	S2	410*5	S2*30%	410*5	S2	2050
Площадь асф бегона						

Объемы и виды работ контролирует заказчик и подтверждает исполнительной документацией и актами на скрытые работы

Составил: Главный специалист

(Н. С. Домрачева)

Проверил: Зам. начальника отдела ценообразования и смет

(Г. А. Заводова)

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577) *С инициалами сметчиком расчетом оценщиками и сметными*

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

** Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Смирданова С.А. Сметч
Орланова О.Н. Инф
Видешина А.А. Инф
Смирданов К.И. Сметч

Шевякова М.В. Инф
Смирданов К.И. Инф
Шевякова Е.А. Инф
Колесникова Е.В. Инф
Тютюков Е.В. Инф